

W E I T B R  C H

REPUBLIQUE FRANCAISE • DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
2 a r u e d e l ' é g l i s e 6 7 5 0 0 W E I T B R U C H
☎ 03 88 72 37 22 📠 03 88 72 19 09 • mairie@weitbruch.fr

Hall de basket « Gallia »

Mise en place d'un nouveau
revêtement de sol.

3 rue de l'Eglise 67500 WEITBRUCH

Renseignements administratifs

Marie-Thérèse WEISBECKER ☎ 03.88.72.37.22

Renseignements techniques

Angèle GELDREICH ☎ 06.65.18.77.01

Devis descriptif – quantitatif - estimatif

Hall de basket « Gallia »

Mise en place d'un nouveau revêtement de sol.

3 rue de l'Eglise 67500 WEITBRUCH

Art.	Description des ouvrages ou objet	Quantité	P.U. H.T.	P.T. H.T.
	Nota : la surface à traiter sera dégagée de tout l'ancien revêtement de sol par les agents communaux			
1.	<u>Reprise d'affaissements ponctuels en enrobé</u> Toute la surface devra être balayée, aspirée afin d'enlever toute poussière et évacuation. Fourniture et pose d'un produit de réparation de type routier compatible avec de l'enrobé bitumineux actuellement en place. Cette prestation comprendra la préparation des supports avec la mise en place d'un produit type ENROCEL – Bostik ou équivalent. Ce produit devra être aux normes en vigueur et sera un béton hydrocarboné noir pour le rebouchage instantané. Il devra résister aux hydrocarbures et sera appliqué à la taloche afin de reprendre les différents flashes aux divers endroits de la salle. Cette prestation prendra en compte la nature du support bitumineux et l'entreprise devra disposer de la qualification sous section 4 à jour aussi bien pour les opérateurs que les encadrants. Une attestation de compétences est à produire. Prix unitaire en toutes lettres _____ _____	14 m ²	_____	_____
2.	<u>Reprises de diverses bosses et fermeture de trous dans l'enrobé</u> Fourniture et pose d'un produit de réparation de fissures et de trous compatible avec l'enrobé bitumineux actuellement en place. Cette prestation comprendra l'ouverture des fissures à la scie, la mise en œuvre d'un mortier de résine de type DURCEL 680 Bostik ou équivalent. Ce produit bi-composants sera à mettre en œuvre à la flamande ou à la taloche et disposera d'une très haute résistance à l'abrasion. Son application sera réalisée impérativement en 2 passes afin de reboucher en profondeur les trous et ouverture dans le support existant. Cette prestation devra prendre en compte la nature du support bitumineux, l'entreprise devra disposer des qualifications idem article précédent. Prix unitaire en toutes lettres _____ _____	40 m ²	_____	_____
3.	<u>Sous-couche d'interposition</u> Fourniture et pose d'une sous-couche d'interposition de type SPORISOL/GERFLOR ou équivalent permettant la diffusion de l'humidité ascendante éventuelle dans le volume d'écoulement de la sous couche. Système complet en pose libre sur un support avant pose collée du Revêtement suivant selon la recommandation du fabricant. Epaisseur : 1.65 mm La solution sera obligatoirement sous avis du CSTB. Prix unitaire en toutes lettres _____ _____	655 m ²	_____	_____

4. Revêtement sportif polyvalent

Fourniture et pose d'un revêtement de sol de type PVC calandré, grainé et associé à une sous couche mousse type TARAFLEX SPORT polyvalent ou équivalent.
L'épaisseur totale sera supérieure ou égale à 6,2 mm hors sous-couche, La réduction de force sera comprise entre 25 % et 35 % catégorie P1 de la norme européenne, la restitution d'énergie d'au moins 0.31 m/s. La résistance à l'abrasion devra être inférieure ou égale à 300 mg. Il comprendra un traitement de surface (permettant un entretien facilité, une glissance maîtrisée et évitant les brûlures en cas de chûtes) appliqué en usine ainsi qu'une double grille de verre pour assurer la stabilité dimensionnelle. Il aura reçu en cours de fabrication un traitement qui le rend fongistatique et bactériostatique dans toute son épaisseur. Le poinçonnement du matériau devra être inférieur à 0.5 mm afin de permettre une activité polyvalente (autre que sportive) et son décor ne sera pas uni. Il ne sera pas nécessaire de protéger le sol pour des activités autres que sportives. Une fabrication française sera recommandée. Les certificats des instances sportives françaises de basket seront recommandés. Dans le cadre de sa politique environnementale, de sécurité et d'hygiène et afin de connaître les impacts environnementaux, le maître d'ouvrage demandera à l'entreprise de fournir la F.D.E.S. (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) du matériau. Les matières premières utilisées dans le processus de fabrication ne devront pas contenir de composés CMR1-2, pas de substances présentes dans la liste candidate de REACH, pas de métaux lourds ni de solvants. Le fabricant devra justifier que son matériau est dans les meilleures classes de Grenelle de l'environnement et que la mesure de TVOC après 28 jours est inférieur à 100 µg/m3. Le matériau ne devra pas contenir ni formaldéhyde, ni pentachlorophénol. Le matériau devra être à 100 % recyclable et une logistique devra être mise en place pour récupérer et recycler les chutes de pose. Pour la mise en œuvre, les colles utilisées ne seront pas à base d'urée formol. Un processus de recyclage en fin de vie du produit pourra être demandé par le maître d'ouvrage. L'entreprise devra fournir un certificat qualité en cours de validité, délivré par un organisme de certification indépendant qui atteste de la qualité du ou des produits proposés par l'entreprise.
Elle devra joindre à son offre la ou les fiches produits reprenant les résultats des tests dans le cadre des préconisations de cette certification. Elle devra également fournir le P.V. de classement au feu (Cf S1), selon les normes NFEN 13501-1. Cette prestation comprendra la réalisation des soudures à chaud, l'habillage des trappes au sol et toutes les découpes et chutes nécessaires. Le calepinage sera imposé par le client et le choix des couleurs n'entraînera aucune plus-value dans toute la gamme.

Prix unitaire en toutes lettres _____

655 m²

5. Plinthes

Fourniture et pose de plinthes en bois massif vernis. La pose des plinthes sera effectuée par un collage et percement vis-chenilles et la dernière couche de vernis sera appliquée sur site. La hauteur de la plinthe sera de 80 mm et l'essence sera libre au choix du client y compris les plinthes en bois exotique.

Prix unitaire en toutes lettres _____

87 ml

6. Traçage des terrains de jeux

Fourniture et pose de tracés de jeux pour marquages permanents par peinture, comprenant travaux préparatoires de mise en œuvre et mise en place des tracés selon la réglementation en vigueur de la F.F.B. Les tracés de jeux seront réputés être pérennes dans le temps, sans décollement ni effacement aux usures liées à l'activité dans la salle et seront résistants aux U.V.

- 1 terrain de basket

Prix du forfait en toutes lettres _____

7. Plus value pour incrustation

Plus value comprenant la mise en œuvre de plusieurs couleurs de sol sportifs et d'incrustation. Cette mise en œuvre pourra être le contour du terrain d'une couleur, l'espace de jeu d'une autre couleur et les raquettes d'une troisième couleur. Le supplément de chutes, la préparation et le respect du calepinage imposé est ici à prendre en compte.

Prix du forfait en toutes lettres _____

8. Couvre joints renforcés

Fourniture et pose de couvre joints en alu brossé, percés et vissés d'une largeur de 60 mm. Cette prestation prendra en compte la nature du support bitumineux, l'entreprise devra disposer de la qualification sous section 4, reste idem à l'article 1.

Prix unitaire en toutes lettres _____

Forfait	_____	_____
Forfait	_____	_____
23 ml	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Montant total H.T.

TVA 20 %

Montant T.T.C.

L'Entreprise,

à _____, le

(Cachet et signature de l'entreprise)

Pièces techniques à produire avec l'offre

- Avis technique de la sous couche proposée
- Fiche technique des caractéristiques du revêtement de sol proposé
- Fiche technique des caractéristiques du produit réparateur du support
- Fiche technique des caractéristiques du produit, collage de bordures ID et scellement
- Fiche technique du couvre joint renforcé

Nota :

Prévision travaux (20 jours) du 14 juin au 9 juillet 2021

- Nombre de jours proposés pour le délai de commande des matériaux : _____
- Proposition de délais par l'entreprise pour l'exécution des travaux : _____ (5 jours/semaine)

Délai de réponse : 15 jours

Règlement de consultation :

- Proposition de prix $Np = B(2-P/po)$: 60 %
- Fiches techniques pour les matériaux mis en œuvre : 13 %
 - o Non fourni = 0 %
 - o Partiellement fourni 5 %
 - o Tous les éléments fournis 10 %
- Délais proposés par l'entreprise : 15 %
 - o Non fourni = 0 %
 - o Elément fourni 5 %
 - o Meilleur délai 15 %
- Fournir des mises en œuvre équivalents dans des salles sportives : 10 %
 - o Non fourni = 0 %
 - o Elément fourni 5 %
 - o Meilleur délai 15 %

L'Entreprise,

à _____, le

(Cachet et signature de l'entreprise)